PROJEKTNI ZADATAK

Izrada 2 (dva) prometna elaborata za potrebe ishođenja suglasnosti i izvođenja mjera smirivanja prometa na 2 lokacije na području Općine Viškovo

1. Opći podaci

Predmet nabave je izrada prometnih elaborata na dijelu nerazvrstane ceste NC 393 (Ulica Viškovo) u zoni oko osnovne škole i dječjih vrtića te na nerazvrstanoj cesti NC 86 (Radna zona Marinići) za potrebe provedbe mjera smirivanja prometa i povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.

2. Predmet i obuhvat usluge

Usluga obuhvaća izradu 2 (dva) odvojena prometnog elaborata kojim će se definirati prometno rješenje regulacije prometa u predmetnim zonama (vidi priloge), a osobito:

- postava uzdignutih ploha na pješačkim prijelazima
- definiranje vertikalne prometne signalizacije,
- definiranje horizontalne prometne signalizacije,
- definiranje prometne opreme,
- usklađenje projektiranih mjera s važećim zakonima, pravilnicima i normama.

Predložena rješenja moraju biti izrađena na način da osiguravaju povećanje sigurnosti prometa te i smanjenje brzina kretanja vozila.

3. Sadržaj elaborata

Elaborati mora sadržavati najmanje:

- tehnički opis,
- preglednu situaciju prometnog rješenja,
- grafičke priloge i detalje,
- prikaz vertikalne i horizontalne signalizacije,
- prikaz prometne opreme,
- troškovnik radova u excelu pripremljen za javnu nabavu,
- procjenu vrijednosti investicije.

4. Obveze Izrađivača

Izrađivač je obvezan:

- izraditi elaborate u skladu s važećim propisima i pravilima struke,
- sudjelovati na koordinacijskim sastancima s predstavnicima naručitelja, nadležnih tijela i institucija,

5. Predaja dokumentacije

Izradivač će Naručitelju predati:

- četiri (4) uvezana primjerka svakog od elaborata,
- jedan (1) primjerak svakog od elaborata u digitalnom obliku.

6. Rok izvršenja

Rok uredno izvršene usluge iznosi 45 (četrdeset pet) dana od dana obostranog potpisa Ugovora.

PRILOG 1:

NC 393

PRILOG 2:

NC 86