

INVESTITOR: Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo

PREDMET NABAVE : Izvođenje radova na mjerama smirivanja prometa ispred OŠ „Sv.Matej“ Viškovo i DV Viškovo

PROJEKTNI ZADATAK: Ovim projektnim zadatkom predviđeno je izvođenje radova na mjerama smirivanja prometa na 4 lokacije ispred Osnovne škole „Sv.Matej“ Viškovo i Dječjeg vrtića Viškovo.

Brzina motornih vozila ograničila bi se na 30 km/h na način da se vozače prometnim znakovima, led markerima u podu i radarskim treptačima ispred pješačkog prijelaza upozori na prisutnost pješaka, dok se umjetnim izbočinama na kritičnim lokacijama vozače prisiljava na smanjivanje brzine.

Na lokaciji 1 prema nacrtnoj dokumentaciji u prilogu (list 1 i 2) predviđene su umjetne izbočine na dvije pozicije označene prometnim znakovima K17 i K18. Zamjenjuje se postojeći prometni znak za ograničenje brzine sa 40km/h na 30 km/h. Ispred pješačkog prijelaza na pod se ugrađuju led markeri koji se pale prilikom nailaska pješaka koje registrira senzor ugrađen na stup prometnog znaka.

Na lokaciji 2 prema nacrtnoj dokumentaciji (list 1 i 2) na lokaciji 2, na postojeće i nove znakove za pješački prijelaz ugrađuju se radarski treptači, te se zamjenjuje postojeći prometni znak za ograničenje brzine sa 40km/h na 30 km/h uz postavljanje dopunske ploče za umjetne izbočine na cesti označene znakovima K17 i K18.

Na lokaciji 3 postavljaju se umjetne izbočine i zamjenjuje se postojeći prometni znak za ograničenje brzine sa 40km/h na 30 km/h.

Koncept smirivanja prometa temelji se na zahtjevu povećanja sigurnosti prometa, odnosno smanjivanje brzine kretanja vozila, te postavljanju posebne opreme prema troškovniku u prilogu.

PLAĆANJE

Plaćanje u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa.

PRILOG:

- Troškovnik
- Nacrtna dokumentacija

Troškovnik izradio:
Dragana Šorak Rakoš, ing.građ.



Voditelj odsjeka:
Sanjin Vranković, struc.spec.ing.aedif.



M.P.

(Ponuditelj)

U Viškovu, 5.11.2019. godine